
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia placu wewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr1 i KM Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

ADRES INWESTYCJI : Konin ul. Przemysłowa 7

ZAMAWIAJĄCY : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Konin ul. Przemysłowa 7

BRANŻA : budowlana + elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Mikołaj Jarominiak

DATA OPRACOWANIA : 17.02.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
17.02.2016

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1143-02 analogia	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej - demontaż wysięgników oświetlenia ze- wnętrznego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 5-10 1007-08 analogia	Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 17.0 kg na ścianach i konstrukcjach - naświetlacz LED 80W IP65, min 5700lm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000